



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Progetto di adeguamento ed efficientamento della pubblica illuminazione del comune di Casaluce

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PLANIMETRIA CORPI ILLUMINANTI STATO DI FATTO ZONA 5

COMMITTENTE:
COMUNE DI CASALUCE

PROGETTISTA INCARICATO
Ing. ALESSANDRO SCALA
ALBO DI CASERTA N°3698
Det. Dirigenziale n° 192 del 30-10-2018

COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONI INDIVIDUALI
ING. SILVESTRO CESARO
ORD. INGEGNERI
CASERTA N°4502 SEZ.A

SIA CONSULTING SRL
SERVIZI D'INGEGNERIA
S.S. Sanitica km 27+400
Centro Dir. DE.RU. Marcianise (CE)



REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE	Nome File
0	PROGETTO ESECUTIVO	23/10/2018	S.C./E.C.	Casaluce-2018-01-450-05
1				Riferimento
2				
3				
4				
5				

ELABORATO
ILL-F-EG-05

Scala Varie

LEGENDA

 Q.05

- Lampade al sodio alta pressione 100 W
- Lampade a vapori di mercurio 125 W
- Lampade al sodio alta pressione 150 W
- Lampade al sodio alta pressione 250 W
- Lampade al sodio alta pressione 400 W
- Lampade a led
- Lampade alta pressione HPI-T 250 W
- Lampade a risparmio energetico 23 W
- Corpo illuminante mancante

Quadro Q.05: Tipologia di Corpi Illuminanti Esistenti								
Palo Conico Dritto h = 7,00 m	Palo Conico Curvato h = 4,50 m	Palo Conico Curvato h = 8,00 m, sbraccio = 2,30 m, ang. = 20°	Palo Rastremato Dritto h = 6,00 m	Palo Rastremato Dritto h = 6,50 m	Lampada Sospesa	Plafoniera a Globo con attacco al Muro	Lampioni h = 4,50 m	Lampada con attacco al palo h = 7,00 m
12 14 16 24 25 da 55-57 da 64-66 72 da 73-80	da 18-23	da 58-63	da 67-71	da 52-54	8	da 1-7 da 9-11 13 15 17 da 30-51	da 26-29	56
Tot. = 20	Tot. = 6	Tot. = 6	Tot. = 5	Tot. = 3	Tot. = 1	Tot. = 34	Tot. = 4	Tot. = 1

Plafoniera a Globo con attacco al muro

Lampada Sospesa

Palo Conico Dritto
(h = 7,00 m)

Palo Conico Curvato
(h = 4,50 m)

Lampioni
(h = 4,50 m)

Palo Conico Curvato
(h = 8,00 m, sbraccio = 2,30, ang. = 20°)

Palo Rastremato Dritto
(h = 6,50 m)

Lampada con attacco al palo

Palo Rastremato Dritto
(h = 6,00 m)